



DODATOK č. 2

k ZMLUVE č. E4147 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zo dňa 29. 11. 2022

(ďalej len „**dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava
30796491
2021925774
Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SPSRSKBA

a

Príjemca dotácie:

Sídlo:

IČO:
Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca dotácie“)

Obec Kurima

Klepár 21/1, 086 12 Kurima
okres: Bardejov
00322245
Mgr. Jozef Škvarek
starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK68 5600 0000 0036 2111 4012
KOMASK2X

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29. 11. 2022 Zmluvu č. E4147 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení dodatku č. 1 zo dňa 8. 12. 2022 (ďalej len „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

Znenie Článku IV. bod 3. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných na projekte v rámci oprávneného obdobia:

Z poskytnutej dotácie a spolufinancovania budú realizované nasledovné aktivity:

- zateplenie obvodových stien - fasáda - minerálna vlna hr.200 mm, ostenia - minerálna vlna 20 mm, sokel - XPS hr. 120mm
- zateplenie stropu najvyššieho podlažia - minerálna vlna hr. 300 mm zo strany podkrovia
- výmena kotla (za sústavu kondenzačných plynových kotlov - 3ks), rozvodov a vykurovacích telies (30ks)
- rekuperácia a vzduchotechnika - 2 rekuperačné jednotky, 2 vetracie jednotky s rekuperáciou
- opatrenia proti prehrievaniu budovy - vonkajšie žalúzie

Bocianie hniezdo a priestor pre hniezdenie belorítok bude zachovaný. Tieto opatrenia si nevyžadujú žiadne dodatočné náklady.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“ alebo „príloha č. 5“) vo forme odsúhlasenej fondom.

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný:

- a) v zmysle dokumentácie uvedenej v článku IV. bod 1. zmluvy,
- b) v súlade s rozpočtom (príloha č. 5 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci oprávneného obdobia, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané špecifikáciou projektu.

Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

4. Dodávateľ projektu:

Obchodné meno: Sales Corp s. r. o.

Sídlo: Kováčska 233/21, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 46773673
Registrácia: Okresný súd Košice I
Oddiel: Sro Vložka č.: 51726/V

(ďalej len „**dodávateľ**“)

Zmluva o dielo č.: 01/2023

Zo dňa: 15.2.2023

Dodatok č. 1

Zo dňa: 17. 04. 2023

(ďalej len „**dodávateľská zmluva**“)

Znenie Článku XVII. bod 10. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Záverečný odpočet čerpania
- 10. Príloha č. 2: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO
- Príloha č. 3: Priebehové podmienky k zmluve
- Príloha č. 4: Protikorupčná doložka
- Príloha č. 5: Rozpočet**

Týmto dodatkom sa novou neoddeliteľnou prílohou č. 5 zmluvy stáva dokument - Rozpočet.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
2. Prijemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
 - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za súhlasu fondu s priebehom procesu verejného obstarávania, kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní
 - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prijemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu

porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

7. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je - Rozpočet.

V Kurime, dňa - 8. JÚN 2023.

V Bratislave, dňa

13. JÚN 2023



Obec Kurima
v zastúpení Mgr. Jozef Škvarek
starosta obce

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ



Obec KURIMA osvedčuje, že podpis na listine urobil-

~~uznal~~: **Mgr. Jozef Škvarek**

bytom : **Kurima, Záhradná 299/37**


r.č. : **69 07 04/8588** OP: **NB032102**

Osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe

pod por. č.: **127/2023**

V Kurime dňa 8.6.2023

Podpis:



Položkový rozpočet

Kód projektu: E4147
Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

JKSO:
Miesto: Kurima

KS:
Dátum: 17.4.2023

Názov žiadateľa
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopusiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				169 995,40
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	169 995,40	33 999,08

Cena s DPH	v	EUR	203 994,48
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: E4147

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Miesto: Kurima

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		169 995,40	203 994,48
1	MŠ zateplenie obvodového plášťa	76 568,22	91 881,86
2	MŠ zateplenie strešného plášťa	20 586,90	24 704,28
3	MŠ UK	34 653,29	41 583,95
4	MŠ ELI pre VZT	2 332,75	2 799,30
5	MŠ bleskozvod	1 596,60	1 915,92
6	MŠ VZT	16 411,19	19 693,43
7	MŠ vonk.žaluzie	17 846,45	21 415,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

1 - MŠ zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kurima

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Projektant:

Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46773673

IČ DPH:

SK2023587258

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

76 568,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	76 568,22	20,00%	15 313,64

Cena s DPH

v EUR

91 881,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt: **1 - MŠ zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Kurima
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 17.04.2023
Projektant: Ing. Martin Lopusiak,
PhD.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 568,22

HSV - Práce a dodávky HSV

74 471,51

2 - Zakladanie

354,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 455,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 971,13

99 - Presun hmôt HSV

690,70

PSV - Práce a dodávky PSV

2 096,71

764 - Konštrukcie klampiarske

2 096,71

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

1 - MŠ zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ:

Obec Kurima

Projektant:

Ing. Martin Lopusiák,
PhD.

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							76 568,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 471,51
D	2		Zakladanie				354,00
1	K	285377111	Stužujúce ľahadlá z ocele priemeru od 0 do 20 mm	m	5,000	63,88	319,40
2	K	285947311	Napnutie trňa z betonárskej ocele akéhokoľvek priemeru pri predpísanej únosnosti do 0, 20 MN	ks	5,000	6,92	34,60
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				63 455,68
3	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	81,469	13,93	1 134,86
4	K	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných	m2	814,690	3,26	2 655,89
5	K	622464220	Vonkajšia omietka stien silikátovo silikonova	m2	706,750	12,68	8 961,59
6	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	107,940	28,91	3 120,55
7	K	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.lišt	m2	63,920	52,82	3 376,25
8	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	35,900	34,17	1 226,70
9	K	625251597	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	44,020	49,48	2 178,11
10	K	625251602	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	612,440	63,13	38 663,34
11	K	625251611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	58,410	36,61	2 138,39
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 971,13
12	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	823,277	2,69	2 214,62
13	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 293,108	1,47	4 840,87
14	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	823,277	1,90	1 564,23
15	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	814,690	0,25	203,67
16	K	9780HZS01	Ostatné práce demontáž a spätná montáž pôvodných prvkov na fasade	HZS	35,000	22,16	775,60
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,283	14,28	61,16
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,830	0,45	19,27
19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,283	11,14	47,71
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,849	1,26	16,19
21	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,283	53,19	227,81
D	99		Presun hmôt HSV				690,70
22	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	80,784	8,55	690,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 096,71
D	764		Konštrukcie klampiarske.				2 096,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	764410499	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	61,430	16,22	996,39
24	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	61,430	1,42	87,23
25	K	764454431	Montáž zvodových rúr kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	65,800	8,96	589,57
26	K	764454442	Montáž objímky, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	33,000	3,01	99,33
27	M	5534414821	Odkvapové systémy - objímka kruhová	ks	33,000	7,36	242,88
28	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,500	1,05	46,73
29	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,531	1,68	34,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

2 - MŠ zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

17.04.2023

Objednávateľ:

Obec Kurima

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

IČO:

46773673

IČ DPH:

SK2023587258

Projektant:

Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 586,90

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
20 586,90

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 117,38

Cena s DPH

v EUR

24 704,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: **2 - MŠ zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopošíak,
PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	20 586,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 678,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 978,81
99 - Presun hmôt HSV	2 635,24
	64,30
PSV - Práce a dodávky PSV	12 908,55
713 - Izolácie tepelné	12 530,71
784 - Maľby	377,84

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: 2 - MŠ zateplenie strešného plášt'a

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kurima
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 17.04.2023

Projektant: Ing. Martin Lopusiák,
PhD.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 586,90
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 678,35
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 978,81
1	K	611473111	Vnútrohá omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	86,860	10,42	905,08
2	K	625251496	Kontaktný zatepl'ovací systém podhl'adov hr. 100 mm - minerálne riešenie,	m2	86,860	46,90	4 073,73
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 635,24
3	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	86,860	3,37	292,72
4	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	501,610	4,67	2 342,52
D	99		Presun hmôt HSV				64,30
5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	7,520	8,55	64,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 908,55
D	713		Izolácie tepelné				12 530,71
6	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	829,500	1,55	1 285,73
7	M	6314150080	Tepelná izolácia minerálna izolácia - hr.150 mm	m2	870,975	11,16	9 720,08
8	K	713191212	Tepelné izolácie - Pe folia D+M	m2	414,750	3,24	1 343,79
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	157,145	1,15	181,11
D	784		Maľby				377,84
10	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	86,860	1,16	100,76
11	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	86,860	3,19	277,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

3 - MŠ UK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kurima

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Projektant:

Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46773673

IČ DPH:

SK2023587258

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 653,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	34 653,29	20,00%	6 930,66

Cena s DPH

v EUR

41 583,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt: 3 - MŠ UK

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kurima
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 17.04.2023
Projektant: Ing. Martin Lopusiak,
PhD.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	34 653,29
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	402,90
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	33 331,19
71 - IZOLÁCIE	0,00
713 - Izolácie tepelné	749,14
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
731 - Kotelne	8 878,04
732 - Strojovne	2 198,41
733 - Rozvod potrubia	9 917,51
734 - Armatúry	3 232,69
735 - Vykurovacie telesá	7 755,55
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	599,85
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	919,20
M21 - 155 Elektromontáže	919,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: 3 - MŠ UK

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kurima

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 17.04.2023

Projektant: Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

								34 653,29
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV					402,90
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					402,90
1	K	61245-1071	Vrtacie a sekacie práce, vyspravenie	hod	30,000	13,43		402,90
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV					33 331,19
D	71		IZOLÁCIE					0,00
D	713		Izolácie tepelné					749,14
2	K	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	10,000	2,22		22,20
3	K	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	168,000	2,22		372,96
4	K	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	6,000	2,22		13,32
5	M	272 3A0208	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.22 mm - 09	m	10,000	1,33		13,30
6	M	272 3A0209	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.25 mm - 09	m	90,000	1,77		159,30
7	M	272 3A0211	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.30 mm - 09	m	78,000	1,95		152,10
8	M	272 3A0213	Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.38 mm - 09	m	6,000	2,66		15,96
D	73		ÚSTREDNE VYKUROVANIE					0,00
D	731		Kotolne					8 878,04
9	M	484 0050.R0	Závesný kondenz. kotol plynový do 16 kW	kus	1,000	1 108,18		1 108,18
10	M	484 0050.R1	Závesný kondenz. kotol plynový do 28 kW	kus	2,000	1 285,49		2 570,98
11	M	484 0050.R2	Vypúšťací lievnik+Neutragon+ granulát	kus	1,000	250,89		250,89
12	M	484 0050.R3	Regulácia ekviterm.pre kaskádu 2 kotlov CW400 2 okruhy 1x TUV+ montáž	ks	1,000	314,72		314,72
13	M	484 0050.R3a	Regulácia ekvitermická CW100+montáž	kus	1,000	155,15		155,15
14	M	484 0050.R4	Komínové teleso pre kotle kaskáda do 126 kW D 125mm plastové vedené v komine+ montáž	ks	1,000	1 285,49		1 285,49
15	M	484 0050.R4a	Komínové teleso pre kotle do 16 kW-oddelený odťah spalín 80/80mm+ montáž	ks	1,000	864,38		864,38
16	K	73124-9211	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. bez prípr. TUV	ks	1,000	376,78		376,78
17	K	73124-9212	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. s prípravou TUV	ks	2,000	417,56		835,12
18	K	73189-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	t	0,450	174,92		78,71
19	K	73199-9904.R	Kotolne Vykurovacia skúška	hod	72,000	8,87		638,64
20	K	73199-9904.R1	Kotolne- uvedenie do prevádzky	hod	30,000	13,30		399,00
D	732		Strojovne					2 198,41
21	K	73211-1125	Rozdelovače a zberače - montáž	kus	2,000	65,09		130,18
22	M	484 B09013	Skupina rýchlomontážna DN 25 - HSME 25/6	ks	2,000	501,79		1 003,58
23	M	484 B09307	Rozdeľovač/zberač kombinovaný HKV 2/25	kus	1,000	199,47		199,47
24	M	484 B09311	Prepojenie HKV 2/25	ks	1,000	160,46		160,46
25	M	484 B09315	Držiak rýchlomontážnych skupín WMS	kus	2,000	55,85		111,70
26	M	484 B09317	Výhybka hydraulická 80/60 - do 2500 l/h s izoláciou	kus	1,000	246,46		246,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	73233-1613	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 18 l	ks	1,000	48,76	48,76
28	K	73233-1617	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 80 l	ks	1,000	128,55	128,55
29	K	73233-1921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	kus	1,000	66,49	66,49
30	K	73233-1922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	1,000	75,36	75,36
31	K	73242-9112	Montáž čerpadlových skupín do DN 40	ks	2,000	13,70	27,40
D 733			Rozvod potrubia				9 917,51
32	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	65,000	0,84	54,60
33	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	245,000	0,89	218,05
34	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	52,000	1,79	93,08
35	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	26,000	4,50	117,00
36	K	73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	18,000	8,02	144,36
37	K	73311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	4,000	12,34	49,36
38	K	73312-2203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	175,000	15,14	2 649,50
39	K	73312-2204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	170,000	18,26	3 104,20
40	K	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	98,000	22,70	2 224,60
41	K	73312-2206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	6,000	31,47	188,82
42	K	73313-9210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov	kus	1,000	199,47	199,47
43	K	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	448,000	0,72	322,56
44	K	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	40,000	10,69	427,60
45	K	73389-0801	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	t	2,550	48,75	124,31
D 734			Armatúry				3 232,69
46	K	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	6,000	2,89	17,34
47	K	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	45,000	3,99	179,55
48	K	73420-0824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	10,000	6,52	65,20
49	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	36,000	2,66	95,76
50	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	60,000	4,43	265,80
51	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	6,000	4,44	26,64
52	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	5,31	5,31
53	K	73421-1112	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/4	kus	30,000	1,86	55,80
54	K	73421-2113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	6,000	8,69	52,14
55	K	73422-0102	Ventil závitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	78,02	156,04
56	K	73422-2612	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. rohový/priamy G 1/2	kus	30,000	26,13	783,90
57	K	73424-2215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	3,000	14,15	42,45
58	K	73425-1114	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	kus	1,000	31,03	31,03
59	K	73425-1115	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	kus	1,000	31,03	31,03
60	K	73426-1234	Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000	7,98	47,88
61	K	73426-1235	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	10,64	42,56
62	K	73426-1712	Skrutkovanie regulačné radiátorové 1/2 bez vypúšťania	kus	30,000	13,74	412,20
63	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	6,92	69,20
64	K	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1	kus	3,000	15,07	45,21
65	K	73429-1246	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN16 do 130°C G 1 1/4	kus	1,000	15,07	15,07
66	K	73429-2774	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou vnútorný závit	kus	9,000	11,08	99,72
67	K	73429-2776	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou vnútorný závit	kus	3,000	19,50	58,50
68	K	73429-9110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	9,000	8,87	79,83
69	K	73429-9120	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus	3,000	29,26	87,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1,000	42,46	42,46
71	K	73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	1,000	4,41	4,41
72	K	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	kus	1,000	8,87	8,87
73	K	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	kus	10,000	32,89	328,90
74	K	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	10,000	7,26	72,60
75	K	73489-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	t	0,250	38,05	9,51

D 735 Vykurovacie telesá

7 755,55

76	K	73515-1812	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm	kus	2,000	4,47	8,94
77	K	73515-1821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	6,000	4,42	26,52
78	K	73515-1822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	kus	36,000	5,83	209,88
79	K	73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché	kus	1,000	9,75	9,75
80	M	484 527028	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 400	kus	1,000	75,36	75,36
81	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché	kus	1,000	9,75	9,75
82	M	484 527301	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvekt.a krytmi H500 L800	kus	1,000	106,39	106,39
83	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K	kus	2,000	12,41	24,82
84	M	484 527821	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1000	kus	1,000	144,51	144,51
85	M	484 527881	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1600	kus	1,000	201,25	201,25
86	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K	kus	26,000	13,30	345,80
87	M	286 3D180.R	Konzoly Korad	ks	30,000	6,03	180,90
88	M	286 3G460.R	Zátka Korad 1/2	kus	30,000	1,06	31,80
89	M	484 528041	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L700	kus	1,000	124,12	124,12
90	M	484 528071	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000	kus	2,000	157,81	315,62
91	M	484 528111	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1400	kus	8,000	202,13	1 617,04
92	M	484 528131	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1600	kus	13,000	224,30	2 915,90
93	M	484 528151	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1800	kus	2,000	247,35	494,70
94	K	73589-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	t	2,550	44,96	114,65
95	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4-vyspravky za radiátormi,murárska výpomoc	hod	45,000	17,73	797,85

D 76 KONŠTRUKCIE

0,00

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

599,85

96	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	45,000	7,57	340,65
97	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	45,000	5,76	259,20

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

919,20

D M21 155 Elektromontáže

919,20

98	K	21001-004.1	Montáž el-inšt -úprava	hod	40,000	22,98	919,20
----	---	-------------	------------------------	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:
4 - MŠ ELI pre VZT

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Kurima

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

Projektant:
Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.04.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

2 332,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 332,75	20,00%	466,55

Cena s DPH

v EUR

2 799,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt: 4 - MŠ ELI pre VZT

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak,
PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 332,75

M - Práce a dodávky M

2 332,75

21-M - Elektromontáže

1 180,20

95-M - Revízie

1 152,55

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

4 - MŠ ELI pre VZT

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ:

Obec Kurima

Projektant:

Ing. Martin Lopusiak,
PhD.

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 332,75

D M

Práce a dodávky M

2 332,75

D 21-M

Elektromontáže

1 180,20

1	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	6,000	2,15	12,90
2	K	210193060	Uprava pôvodného rozvádzača D+M	ks	2,000	155,15	310,30
3	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	220,000	0,94	206,80
4	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	220,000	1,33	292,60
5	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	80,000	1,30	104,00
6	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	3,17	253,60
D 95-M Revízie							1 152,55
7	K	95010HZS001	Revízia zariadenia	hod	10,000	31,03	310,30
8	K	95010HZS002	Drobné stavebné opravy	hod	10,000	17,73	177,30
9	K	95010HZS004	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	15,000	44,33	664,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

5 - MŠ bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kurima

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Projektant:

Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46773673

IČ DPH:

SK2023587258

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 596,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1 596,60	20,00%	319,32

Cena s DPH

v EUR

1 915,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: **5 - MŠ bleskozvod**

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopusiak,
PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 596,60

M - Práce a dodávky M

1 596,60

21-M - Elektromontáže

1 596,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: **5 - MŠ bleskozvod**

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopusiak,
PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							1 596,60
	D	M	Práce a dodávky M				1 596,60
	D	21-M	Elektromontáže				1 596,60
1	K	2100100PC2	Bleskozvod - demontáž a montáž	hod	180,000	8,87	1 596,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

6 - MŠ VZT

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kurima

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Projektant:

Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46773673

IČ DPH:

SK2023587258

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 411,19

DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 16 411,19	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 3 282,24
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

19 693,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt: 6 - MŠ VZT

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kurima
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 17.04.2023

Projektant: Ing. Martin Lopusiak,
PhD.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	16 411,19
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	16 411,19
VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetranie MŠ 1.NP	4 516,04
VZT-zar.2 - Zariadenie č.2- Vetranie MŠ 2.NP	4 543,52
VZT-zar.3 - Zariadenie č.3- Vetranie jedálne	2 039,06
VZT- potrubia - Potrubia úhrnom pre všetky zariadenia	4 328,45
VZT-skúšky - Skúšky	984,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

6 - MŠ VZT

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ:

Obec Kurima

Projektant:

Ing. Martin Lopusiak,
PhD.

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 411,19

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení **16 411,19**

D VZT-zar.1 Zariadenie č.1- Vetranie MŠ 1.NP **4 516,04**

1	K	1.1	VZT rekuperačná jednotka AIRcomponents COP5-E-EO	ks	1,000	3 634,84	3 634,84
2	K	1.2	Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-600x200	ks	2,000	39,89	79,78
3	K	1.3	Tlmič hluku MAA 250/900	ks	2,000	160,46	320,92
4	K	1.4	Odvodné tanierové ventily KO 200 + upínací rámček	ks	3,000	24,82	74,46
5	K	1.5	Odvodné tanierové ventily KO 125 + upínací rámček	ks	2,000	22,16	44,32
6	K	1.6	Prívodné tanierové ventily KI 200 + upínací rámček	ks	4,000	26,60	106,40
7	K	1.7	Dverová mriežka NOVA-D-400x200	ks	4,000	63,83	255,32

D VZT-zar.2 Zariadenie č.2- Vetranie MŠ 2.NP **4 543,52**

8	K	2.1	VZT rekuperačná jednotka AIRcomponents COP5-R-EO	ks	1,000	3 634,84	3 634,84
9	K	2.2	Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-600x250	ks	2,000	39,89	79,78
10	K	2.3	Tlmič hluku MAA 250/900	ks	2,000	160,46	320,92
11	K	2.4	Odvodné tanierové ventily KO 200 + upínací rámček	ks	4,000	24,82	99,28
12	K	2.5	Odvodné tanierové ventily KO 125 + upínací rámček	ks	1,000	22,16	22,16
13	K	2.6	Prívodné tanierové ventily KI 200 + upínací rámček	ks	4,000	26,60	106,40
14	K	2.7	Prívodné tanierové ventily KI 125 + upínací rámček	ks	1,000	24,82	24,82
15	K	2.8	Dverová mriežka NOVA-D-400x200	ks	4,000	63,83	255,32

D VZT-zar.3 Zariadenie č.3- Vetranie jedálne **2 039,06**

16	K	3.1	ECO ROOM 150/430 vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	ks	2,000	1 019,53	2 039,06
----	---	-----	---	----	-------	----------	----------

D VZT- potrubia Potrubia úhrnom pre všetky zariadenia **4 328,45**

17	K	P.1	Kruhové SPIRO potrubie O125mm vrátane tvaroviek	m	10,000	22,16	221,60
18	K	P.2	Kruhové SPIRO potrubie O160mm vrátane tvaroviek	m	30,000	27,48	824,40
19	K	P.3	Kruhové SPIRO potrubie O200mm vrátane tvaroviek	m	30,000	34,58	1 037,40
20	K	P.4	Kruhové SPIRO potrubie O250mm vrátane tvaroviek	m	10,000	41,67	416,70
21	K	P.5	Kruhové SPIRO potrubie O250mm vrátane tvaroviek (TEPELNE IZOLOVANÉ)	m	5,000	84,22	421,10
22	K	P.6	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie	kg	42,500	22,16	941,80
23	K	P.7	Vybúranie otvoru v murive pre prestup potrubia vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu	ks	5,000	93,09	465,45

D VZT-skúšky Skúšky **984,12**

24	K	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	8,000	17,73	141,84
25	K	S.2	Odvodzenie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8,000	22,16	177,28
26	K	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	50,000	13,30	665,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

7 - MŠ vonk.žaluzie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Kurima

Zhotoviteľ:

Sales Corp s. r. o.

Projektant:

Ing. Martin Lopusiak, PhD.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46773673

IČ DPH:

SK2023587258

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 846,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 846,45	20,00%	3 569,29

Cena s DPH

v EUR

21 415,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: **7 - MŠ vonk.žaluzie**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Kurima

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Dátum: 17.04.2023

Projektant: Ing. Martin Lopusiak,
PhD.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

17 846,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

17 846,45

17 846,45

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt: **7 - MŠ vonk.žaluzie**

Miesto:

Dátum: 17.04.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak,
PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 846,45

D PSV Práce a dodávky PSV

17 846,45

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

17 846,45

1	K	767660101	vonkajšie žaluzie D+M	m2	87,255	204,34	17 829,69
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	0,80	16,76